

Zložka odpadu	Kód odpadu (EWC)	Množstvo	Jednotka	Orientačná hmotnosť [t]
Sadrokartón – obklad stien	17 08 02	430,9	m <sup>2</sup>	5,2
Sadrokartón – strop	17 08 02	830	m <sup>2</sup>	8,3
Tehlové murivo hr. 140 mm	17 01 02	31,5	m <sup>3</sup>	31,5
Keramické kachličky	17 01 03	80	m <sup>2</sup>	1,6
Drevený obklad	17 02 01	70,4	m <sup>2</sup>	0,7 – 1,1
Dvere – drevené krídla	17 02 01	12,6	m <sup>2</sup>	0,2 – 0,4
Oceľové zárubne	17 04 05	6	ks	0,1 – 0,2
Zrkadlá / sklo	17 02 02	10	m <sup>2</sup>	0,2
SPOLU:				48,2

## PX PODLAHY

P1 – EXISTUJÚCA  
– KERAMICKÁ DLAŽBA  
– EXIST. VSTUPY PODLAHY  
– EXIST. STROPNÁ KONŠTRUKCIA  
P2 – EXISTUJÚCA  
– KOBEREČ  
– EXIST. VSTUPY PODLAHY  
– EXIST. STROPNÁ KONŠTRUKCIA

## STRX STROPY

STR1  
– EXIST. NOSNÁ KONŠTRUKCIA STROPU  
– ZAKVESENÝ SDK PODHLAD  
STR2  
– EXIST. NOSNÁ KONŠTRUKCIA STROPU  
– EXISTUJÚCA OMIETKA

## SX STRECHY


S1  
– EXIST. STREŠNÁ KRYTINA  
– EXIST. NOSNÁ STREŠNÁ KONŠTRUKCIA

## LEGENDA MATERIÁLOV

- EXISTUJÚCE NOSNÉ KONŠTRUKCIE Z PREFABRIKOVANÝCH BETÓNOVÝCH DIELCOV HR. 200mm, 250mm, 300mm
- EXISTUJÚCE DEKOVÉ PREČKY, hr. 50, 140mm
- ODSTRÁNENÉ KONŠTRUKCIE: SDK  
BÚRACIE PRÁCE
- ODSTRÁNENÉ KONŠTRUKCIE: MUROVANÉ STENY  
BÚRACIE PRÁCE
- ODSTRÁNENÉ KONŠTRUKCIE: OBKLAD A INÉ  
BÚRACIE PRÁCE
- DEBNICE TVÁRNIC hr. 300mm
- EXISTUJÚCE NOSNÉ STUPNÉ
- EXIST. ŽELEZOBETONOVÁ KONŠTRUKCIA BETÓN
- KONŠTRUKCIE Z PROSTÉHO BETÓNU  
BETÓN C12/15
- HYDROIZOLÁCIA
- TEPELNÁ IZOLÁCIA (FASÁNY)  
POLYSTYRÉN, MINERÁLNA VLNÁ, STYRODUR

## LEGENDA POPISU

- DVĚRE DREVENÉ OBLOŽKOVÉ
- EXIST. OKNO / PRESKLENÁ STENA
- VSTUPNÁ BRÁNA
- SVETLÚK  
150x150mm
- KLIAMPAŘSKÝ VÝROBK, PODKAPOVÝ  
ŽLAB A ŽVODOVÁ RÓRA
- TROJLOŽKOVÝ KOMIN KRB  
SCHIEDEL UNI
- TEPELNÁ IZOLÁCIA – MINERÁLNA VLNÁ  
hr. 100mm, 150mm
- TEPELNÁ IZOLÁCIA – FASÁNY POLYSTYRÉN  
hr. 50, 70, 80, 100, 120, 150mm
- TEPELNÁ IZOLÁCIA – STYRODUR  
hr. 30, 50, 80, 100mm
- KAMENNÁ PROTISÚVOKOVÁ EXTERÉROVÁ DLAŽBA  
FARBA PODLA VÝBERU INVESTORA, hr.8cm



## POZNÁMKY:

VŠETKY PRÍPADNÉ ZMENY PROJEKTU JE NÚTNE PRED ICH REALIZÁCIOU PREKONSULTOVAŤ S AUTORM PROJEKTU. ICH REALIZÁCIA JE MOŽNÁ NA ZÁKLADE JEHO PRÍSLUŠNÉHO SOHLASU. PRÍPADNÉ NEJASNOSTI resp. NEZROVNALOSTI V PROJEKTE JE NÚTNE OZNAČIŤ ZODPOVEDNÉMU PROJEKTANTOV ČASŤ PROJEKTU. PROJEKTOVANÉ ROZMERY VŠETKÝCH STAVEBNÝCH VÝROBKOV A KONŠTRUKCIÍ JE NÚTNE PRED ICH ZADANÍM DO VÝROBY OVERIŤ PRÍSLUŠNÝM PRÁKAM NA STAVEBI. PRÍPADNÉ ZMENY POČAS STAVBY TREBA KONSULTOVAŤ S PROJEKTANTOM.

PROJEKTANT:	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	
ING. GÁBOR CSIBA	ING. VOJTECH BAIKAY	
BC. FANNI BEDECSOVÁ		
STUPEŇ DOKUMENTÁCIE – STAVEBNÉ OPRAVY		
NAZOV STAVBY:	DETSKÉ MULTIFUNKČNÉ ŠPORTOVÉ CENTRUM	P. Č.: 2623/1, 2627/1, 2627/3, 2627/7
		K.O.: PETRŽALKA
		MESTO: BA – PETRŽALKA   OKRES: BRATISLAVA V
INVESTOR:	Športový klub Workoutic, sídlom Postupimská 754/15, 04022 Košice-Dargov. hrdinov	
OBJEKT:	DETSKÉ MULTIFUNKČNÉ ŠPORTOVÉ CENTRUM	FORMÁT: 10x44
VÝKRES:	PÓDORYS 2NP +3,600m – BÚRACIE PRÁCE	MIERKA: 1:75
		Č. VÝKRESU: A2
		DATUM: 12/2025